Техническое задание

на разработку Проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1	Основание для проектирования	Статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Статья 43 Водного кодекса РФ.
2	Заказчик	Акционерное Общество «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения», 368303, Республика Дагестан, г.о. Город Каспийск, г Каспийск, ш Кирпичное, зд. 13Б, ОГРН 1220500004900, ИНН 0554008950
3	Стадийность проектных работ	1. Выезд на объект разработки, сбор исходных данных, изучение фондовых и архивных материалов. Отбор проб воды из источника, аккредитованными специалистами, лабораторные исследования. 2. Определение поясов зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, оформление графических материалов. Разработка и оформление Проектной документации. 3. Сопровождение разработанной проектной документации в органах экспертизы с оплатой услуг экспертизы
4	Место расположения объекта	1. Водозабор на реке Акташ и водопроводные сооружения, РД, Хасавюртовский район, с. Карланюрт. 2. Водозабор на отводном канале р. Сулак «Верхнехасавюртовское» и водопроводные сооружения, РД, г Кизилюрт, по ФАД "Кавказ" в районе ГЭС "Пионер" 3. Водозабор из подземного источника (Арт. скважина «Бешбулак» в Юго-восточной части г. Хасавюрт в районе Баматюртовского шоссе).
5	Особые условия проектирования и реализации мероприятий	Согласно Договора и Протокола соглашения (калькуляции) на оказание услуг.
6	Исходные данные, представляемые заказчиком.	Кадастровые выписки земельных участков под водопроводными сооружениями, генпланы площадок, технические характеристики установленного оборудования, паспорта скважин, суточный объем подаваемой воды потребителям, если таковые имеются.
7	Требования к объекту проектирования	1. Разработать и оформить Проектную документацию, согласно Федеральный Закон РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. М.,

		Изд. Госкомсанэпиднадзора, 2002 г. и других отечественных стандартов и требований к Проектной документации. 2. Сопровождение разработанной проектной документации в органах экспертизы с оплатой услуг экспертизы.
8	Дополнительные требования к объекту проектирования	В процессе разработки Проекта зон санитарной охраны источников должно быть выполнено следующее: 1. Современное обоснование границ поясов, зон санитарной охраны, должны быть определены правила и режим хозяйственного использования территорий источников хозяйственно-бытового водоснабжения). 2. Каждый проект в обязательном порядке должен содержать План рекомендуемых санитарно-оздоровительных мероприятий. 3. В состав Проекта зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должен входить: – Текстовая часть -- Картографические материмы должны быть представлены в соответствии с СанПиН 2.1,4.1110-02 «Зоны санитарной охраны, источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 4. Текстовая часть должна содержать: а) характеристику санитарного состояния источников водоснабжения б) анализы качества воды в объеме, предусмотренном действующими санитарными нормами и правилами; в) гидрологические данные; г) определение границ первого, второго и третьего поясов; д) правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны всех поясов. 5. Картографический материал должен быть представлен в следующем объеме: а) ситуационный план с проектируемыми границами второго и третьего поясов ЗСО и нанесением мест водозаборов и площадок водопроводных сооружений, источника водоснабжения и бассейна его питания, в масштабе - l:l0 000 - 1:25 000; б) гидрологические профили по характерным направлениям в пределах области питания водозабора; в) план первого пояса ЗСО в масштабе 1:500 - 1:1 000; г) план второго и третьего поясов ЗСО в масштабе l:l0 000 _ l:25 000 с нанесением всех расположенных на данной территории объектов. 6. План мероприятий согласованный с землепользователями, проведение общественных слушаний (информация на сайте администрации муниципалитета)
9	Режим работы	Ненормированный
10	Требование к сметной документации	Протокол соглашения (калькуляция)
11	Количество экземпляров Проектов ЗСО к выдаче Заказчику	1 экз. на бумажных носителях; 1 экз. на электронном носителе.

12	Количество экземпляров Экспертного и Санитарно-эпидемиологического заключений на Проекты ЗСО к выдаче Заказчику	По 1 экз. на бумажных носителях;
13	Субподрядные работы	Кадастровое описание к проектам по зонам санитарной охраны 2 и 3 пояса. Для утверждения ЗСО в Минприроды РД предоставить описание на электронном носителе.
14	Сроки завершения работ	с даты заключения договора в течение 6 месяцев
15	Результат	1. Проекты ЗСО 2. Утвержденные зоны санитарной охраны объектов 3. Сан.-эпид. заключения на ЗСО и источники водоснабжения.

Заместитель генерального директора **Т.Т. Муллоджанов**