

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер

ООО «ЖКС г. Петродворца»

Дремайлов В.В.

" "



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЖКС г. Петродворца»

Иоскевич В.М.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

город федерального значения Санкт-Петербург

Орловская ул., д.2

(наименование стройки)

Управляющая организация ООО "ЖКС г. Петродворца"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-79

Косметический ремонт лестничных клеток

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

2 квартал 2026 г.

Сметная стоимость

2 780,96 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

780,46 тыс. руб.

в том числе:

Средства на оплату труда машинистов

4,54 тыс. руб.

строительных работ

2 780,96 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

1 450,93413 чел.-ч

монтажных работ

0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

8,153777 чел.-ч

оборудования

0 тыс. руб.

прочих затрат

0 тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Полы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр57-01-010-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2 V=168/100	100 мест	1,68		1,68					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			68,4264					36 253,68
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	40,73		68,4264			529,82		36 253,68
	2	ЭМ									102,94
	[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,32		0,5376	115,43	1,63	188,15		101,15
	[91.21.10-002]	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,32		0,5376	2,11	1,58	3,33		1,79
	4	М									140,57
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,05		0,084	35,71	1,42	50,71		4,26

	[03.2.01.01-0001]	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,01		0,0168	4 800,85	1,69	8 113,44		136,31
		Итого прямые затраты									36 497,19
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,3		0,504			0		0
1.2	[04.3.01.09-0058]	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200	м3	0,31		0,5208	3 787,12	1,39	5 264,1		2 741,54
		ФОТ									36 253,68
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					32 265,78
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					17 764,3
		Всего по позиции							53 136,2		89 268,81
		Итого									89 268,81

Раздел 2. Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСНр62-01-005-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% $V=(16,44+16,41+16,41)/100$	100 м2	0,4926		0,4926					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,98012					4 281,33
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	16,2		7,98012			536,5		4 281,33
	2	ЭМ									19,75
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,078816					43,73
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,04926	37,32	1,57	58,59		2,89
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		0,04926			529,82		26,1
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,029556			570,54		16,86
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,029556			596,61		17,63
	4	М									87,81
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,16		0,078816	56,11	1,6	89,78		7,08
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,002		0,0009852	60 697,21	1,35	81 941,23		80,73

		Итого прямые затраты									4 432,62
2.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	13,7		6,74862	61,82	1,5	92,73		625,8
		ФОТ									4 325,06
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					3 892,55
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 989,53
		Всего по позиции							22 209,7		10 940,5
3	ГЭСНр62-03-002-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза $V=(23,38+23,38+11,68+26,63)/10$ 0	100 м2	0,8507		0,8507					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,48274					8 409,91
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	18,2		15,48274			543,18		8 409,91
	2	ЭМ									4,85
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,008507					5,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,008507			570,54		4,85
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,008507			596,61		5,08
	4	М									635,01
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,08507	56,11	1,6	89,78		7,64
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,009		0,0076563	60 697,21	1,35	81 941,23		627,37
		Итого прямые затраты									9 054,85
3.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	16,1		13,69627	61,82	1,5	92,73		1 270,06
		ФОТ									8 414,99
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					7 573,49
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					3 870,9
		Всего по позиции							25 589,87		21 769,3

4	ГЭСНр62-01-004-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% $V=(95,7+78,38+59,08+47,85)/100$	100 м2	2,8101		2,8101					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			76,15371					40 856,47
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27,1		76,15371			536,5		40 856,47
	2	ЭМ									112,66
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,449616					249,47
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,28101	37,32	1,57	58,59		16,46
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		0,28101			529,82		148,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,168606			570,54		96,2
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,168606			596,61		100,59
	4	М									247,61
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,16		0,449616	56,11	1,6	89,78		40,37
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0009		0,0025291	60 697,21	1,35	81 941,23		207,24
		Итого прямые затраты									41 466,21
4.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	12,2		34,28322	61,82	1,5	92,73		3 179,08
		ФОТ									41 105,94
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					36 995,35
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					18 908,73
		Всего по позиции							35 781,42		100 549,37
5	ГЭСНр62-01-002-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% $V=(15,9+19,02+5,2)/100$	100 м2	0,4012		0,4012					

	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,4162					2 905,79
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	13,5		5,4162			536,5		2 905,79
	2	ЭМ									16,08
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,064192					35,62
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,04012	37,32	1,57	58,59		2,35
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,04012			529,82		21,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,024072			570,54		13,73
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,024072			596,61		14,36
	4	М									71,51
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,16		0,064192	56,11	1,6	89,78		5,76
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,002		0,0008024	60 697,21	1,35	81 941,23		65,75
		Итого прямые затраты									3 029
5.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	12,8		5,13536	61,82	1,5	92,73		476,2
		ФОТ									2 941,41
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					2 647,27
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 353,05
		Всего по позиции							18 707,68		7 505,52
		Итого									140 764,69

Раздел 3. Потолок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСНр61-01-004-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм $V=(3+3+6+4+5)/100$	100 м2	0,21		0,21					

	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			58,842				32 747,93
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	280,2		58,842		556,54		32 747,93
	2	ЭМ								149,1
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3717				211,66
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,05		0,2205		636,02		140,24
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1,05		0,2205		596,61		131,55
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72		0,1512	37,32	1,57	58,59	8,86
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,72		0,1512			529,82	80,11
	4	М								2 291,16
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,35		0,0735	35,71	1,42	50,71	3,73
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,31		0,4851	3 392,36	1,39	4 715,38	2 287,43
		Итого прямые затраты								35 399,85
6.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,7098			0	0
		ФОТ								32 959,59
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%				29 334,04
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%				14 502,22
		Всего по позиции							377 314,81	79 236,11
7	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором V=5/100	100 м2	0,05		0,05				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,1885				91,48
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,1885			485,3	91,48
	4	М								13,19
	[01.3.05.19-0011]	Купорос медный, марка А	т	0,001		0,00005	162 195,39	1,61	261 134,58	13,06

	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,05		0,0025	35,71	1,42	50,71		0,13
		Итого прямые затраты									104,67
		ФОТ									91,48
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					82,33
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					42,08
		Всего по позиции							4 581,6		229,08
8	ГЭСНр62-01-016-01	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% $V=(89,3+334,8+179,4+87,2+89,3)/100$	100 м2	7,8		7,8					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			132,132					70 888,82
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	16,94		132,132			536,5		70 888,82
		2 ЭМ									312,71
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,248					692,47
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,78	37,32	1,57	58,59		45,7
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		0,78			529,82		413,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,468			570,54		267,01
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,468			596,61		279,21
		4 М									8 762,27
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,34		2,652	35,71	1,42	50,71		134,48
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		18,72	18,59	1,45	26,96		504,69
	[01.7.08.04-0005]	Мел ММС1	т	0,0041		0,03198	8 253,75	1,45	11 967,94		382,73
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		6,24	531,44	1,45	770,59		4 808,48

	[14.1.03.01-0001]	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	1,43		11,154	93,01	1,21	112,54		1 255,27
	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0051		0,03978	25 237,94	1,67	42 147,36		1 676,62
		Итого прямые затраты									80 656,27
8.1	[14.3.02.03-0010]	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-21	т	0,063		0,4914	30 105,09	1,84	55 393,37		27 220,3
		ФОТ									71 581,29
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					64 423,16
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					32 927,39
		Всего по позиции							26 311,17		205 227,12
		Итого									284 692,31

Раздел 4. Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм $V=(3+2+8+3+3)/100$	100 м2	0,19		0,19					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			43,054					23 673,67
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		43,054			549,86		23 673,67
	2	ЭМ									128,3
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3173					180,81
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,19			636,02		120,84
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1		0,19			596,61		113,36
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,1273	37,32	1,57	58,59		7,46

	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,1273			529,82		67,45
	4 М										1 974,4
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,35		0,0665	35,71	1,42	50,71		3,37
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,418	3 392,36	1,39	4 715,38		1 971,03
		Итого прямые затраты									25 957,18
9.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,6422			0		0
		ФОТ									23 854,48
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					21 230,49
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					10 495,97
		Всего по позиции							303 598,11		57 683,64
10	ГЭСНр62-01-016-01	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% $V=(293,76+334,8+234,23+253,66+156,4)/100$	100 м2	12,7285		12,7285					
	1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч			215,62079					115 680,55
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	16,94		215,62079			536,5		115 680,55
	2 ЭМ										510,31
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,03656					1 130,02
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		1,27285	37,32	1,57	58,59		74,58
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		1,27285			529,82		674,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,76371			570,54		435,73
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,76371			596,61		455,64
	4 М										14 298,81
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,34		4,32769	35,71	1,42	50,71		219,46

	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		30,5484	18,59	1,45	26,96		823,58
	[01.7.08.04-0005]	Мел ММС1	т	0,0041		0,0521869	8 253,75	1,45	11 967,94		624,57
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		10,1828	531,44	1,45	770,59		7 846,76
	[14.1.03.01-0001]	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	1,43		18,201755	93,01	1,21	112,54		2 048,43
	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0051		0,0649154	25 237,94	1,67	42 147,36		2 736,01
		Итого прямые затраты									131 619,69
10.1	[14.3.02.03-0010]	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-21	т	0,063		0,8018955	30 105,09	1,84	55 393,37		44 419,69
		ФОТ									116 810,57
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					105 129,51
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					53 732,86
		Всего по позиции							26 311,17		334 901,75
11	ГЭСНр62-01-016-04	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10% $V=(244,71+487+664,45+195,62+234,14)/100$	100 м2	18,2592		18,2592					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			345,09888					185 145,55
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	18,9		345,09888			536,5		185 145,55
	2	ЭМ									732,04
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,921472					1 621,03
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		1,82592	37,32	1,57	58,59		106,98
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		1,82592			529,82		967,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		1,095552			570,54		625,06

	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		1,095552			596,61		653,62
	4	М									195 785,02
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,34		6,208128	35,71	1,42	50,71		314,81
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		43,82208	18,59	1,45	26,96		1 181,44
	[01.7.08.04-0005]	Мел ММС1	т	0,0041		0,0748627	8 253,75	1,45	11 967,94		895,95
	[01.7.10.17-0141]	Пемза	кг	2,64		48,204288	2 507,62	1,45	3 636,05		175 273,2
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		14,60736	531,44	1,45	770,59		11 256,29
	[14.1.03.01-0001]	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	1,43		26,110656	93,01	1,21	112,54		2 938,49
	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0051		0,0931219	25 237,94	1,67	42 147,36		3 924,84
		Итого прямые затраты									383 283,64
11.1	[14.3.02.03-0010]	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-21	т	0,063		1,1503296	30 105,09	1,84	55 393,37		63 720,63
		ФОТ									186 766,58
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					168 089,92
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					85 912,63
		Всего по позиции							38 391,98		701 006,82
12	ГЭСНр62-01-018-03	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей $V=(15,13+25,56+25,56+14,94+17,05)/100$	100 м2	0,9824		0,9824					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,98368					21 718,34
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	40,7		39,98368			543,18		21 718,34
	2	ЭМ									39,39
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,157184					87,22
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,09824	37,32	1,57	58,59		5,76

	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,09824			529,82		52,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,058944			570,54		33,63
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,058944			596,61		35,17
	4 М										7 218,87
	[01.7.10.17-0141]	Пемза	кг	1,44		1,414656	2 507,62	1,45	3 636,05		5 143,76
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,825216	531,44	1,45	770,59		635,9
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,304544	56,11	1,6	89,78		27,34
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0054		0,005305	60 697,21	1,35	81 941,23		434,7
	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0236		0,0231846	25 237,94	1,67	42 147,36		977,17
		Итого прямые затраты									29 063,82
12.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	12,4		12,18176	61,82	1,5	92,73		1 129,61
		ФОТ									21 805,56
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					19 625
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					10 030,56
		Всего по позиции							60 921,2		59 848,99
		Итого									1 153 441,2

Раздел 5. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ГЭСНр62-01-016-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей столбов мусоропровода $V=(19,67+66,6+66,6+39,33+16,65)/100$	100 м2	2,0885		2,0885					

	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,47265				21 177,08
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	18,9		39,47265		536,5		21 177,08
	2	ЭМ								83,73
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,33416				185,41
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,20885	37,32	1,57	58,59	12,24
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		0,20885			529,82	110,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,12531			570,54	71,49
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,12531			596,61	74,76
	4	М								22 394,03
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,34		0,71009	35,71	1,42	50,71	36,01
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		5,0124	18,59	1,45	26,96	135,13
	[01.7.08.04-0005]	Мел ММС1	т	0,0041		0,0085629	8 253,75	1,45	11 967,94	102,48
	[01.7.10.17-0141]	Пемза	кг	2,64		5,51364	2 507,62	1,45	3 636,05	20 047,87
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		1,6708	531,44	1,45	770,59	1 287,5
	[14.1.03.01-0001]	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	1,43		2,986555	93,01	1,21	112,54	336,11
	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0051		0,0106514	25 237,94	1,67	42 147,36	448,93
		Итого прямые затраты								43 840,25
13.1	[14.3.02.03-0010]	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-21	т	0,063		0,1315755	30 105,09	1,84	55 393,37	7 288,41
		ФОТ								21 362,49
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				19 226,24
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				9 826,75
		Всего по позиции							38 391,98	80 181,65

	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				39 508,02
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				20 192,99
		Всего по позиции						156 714,48		110 938,18
15	ГЭСНр62-03-002-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за два раза $V=(14,22+30,22+26,16+17,27+16,51)/100$	100 м2	1,0438		1,0438				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,99716				10 318,88
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	18,2		18,99716		543,18		10 318,88
	2	ЭМ								5,96
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,010438				6,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,010438		570,54		5,96
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,010438		596,61		6,23
	4	М								779,14
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,10438	56,11	1,6	89,78	9,37
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,009		0,0093942	60 697,21	1,35	81 941,23	769,77
		Итого прямые затраты								11 110,21
15.1	[14.4.02.04-0182]	Краска масляная МА-15, цветная	кг	16,1		16,80518	61,28	1,5	91,92	1 544,73
		ФОТ								10 325,11
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				9 292,6
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				4 749,55
		Всего по позиции						25 576,83		26 697,09

16	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза $V=(14,22+30,22+26,16+17,27+16,51)/100$	100 м2	1,0438		1,0438				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			66,17692				35 945,98
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		66,17692		543,18		35 945,98
	2	ЭМ								5,96
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,010438				6,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,010438		570,54		5,96
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,010438		596,61		6,23
	4	М								744,93
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,10438	56,11	1,6	89,78	9,37
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,0089767	60 697,21	1,35	81 941,23	735,56
		Итого прямые затраты								36 703,1
16.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	16,1		16,80518	61,82	1,5	92,73	1 558,34
		ФОТ								35 952,21
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				32 356,99
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				16 538,02
		Всего по позиции						83 499,19		87 156,45
17	ГЭСНр62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза $V=(8,6+7,68+1,98+1,2+10)/100$	100 м2	0,2946		0,2946				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,82986				10 982,82
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	74,1		21,82986		503,11		10 982,82
	2	ЭМ								1,68
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002946				1,76

	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,002946			570,54		1,68
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,002946			596,61		1,76
	4	М									217,48
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,02946	56,11	1,6	89,78		2,64
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089		0,0026219	60 697,21	1,35	81 941,23		214,84
		Итого прямые затраты									11 203,74
17.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	16,1		4,74306	61,82	1,5	92,73		439,82
		ФОТ									10 984,58
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					9 886,12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					5 052,91
		Всего по позиции							90 232,82		26 582,59
18	ГЭСНр62-03-008-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза $V=(74,22+57,8+56,7+74,22+28,9)/100$	100 м2	2,9184		2,9184					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			215,37792					115 550,25
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	73,8		215,37792			536,5		115 550,25
	2	ЭМ									16,65
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,029184					17,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,029184			570,54		16,65
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,029184			596,61		17,41
	4	М									1 652,33
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,29184	56,11	1,6	89,78		26,2

[illegible]

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
		ВСЕГО строительные работы		2 279 479,34
		в том числе		
		Всего прямые затраты		1 212 858,03
		в том числе		
		оплата труда (ОТ)		780 463,48
		эксплуатация машин и механизмов		2 270,49
		оплата труда машинистов (ОТм)		4 537

	материальные ресурсы			423 270,67
	перевозка			2 316,39
	Всего ФОТ (справочно)			785 000,48
	Всего накладные расходы			705 569,75
	Всего сметная прибыль			361 051,56
	ВСЕГО по смете			2 279 479,34
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			1 212 858,03
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			780 463,48
	эксплуатация машин и механизмов			2 270,49
	оплата труда машинистов (ОТм)			4 537
	материальные ресурсы			423 270,67
	перевозка			2 316,39
	Всего ФОТ (справочно)			785 000,48
	Всего накладные расходы			705 569,75
	Всего сметная прибыль			361 051,56
	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0
	<i>Справочно</i>			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			1 450,93413
	затраты труда машинистов			8,153777
	Итого			2 279 479,34
	НДС	(2 279 479,34*22%) = 501 485,45	22%	501 485,45
	Итого			2 780 964,79

Составил:

Ведущий инженер Иванов А.А.

А.А. Иванов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Начальник ПО Гудадзе П.С.

П.С. Гудадзе

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]