

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер

ООО «ЖКС г. Петродворца»

Дремайлов В.В.

"01"

01.08.2026

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЖКС г. Петродворца»

Иоскевич В.М.



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

город федерального значения Санкт-Петербург

Дашкевича ул., д.7

(наименование стройки)

Управляющая организация ООО "ЖКС г. Петродворца"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-135

Косметический ремонт лестничных клеток

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

2 квартал 2026 г.

Сметная стоимость 455,23 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 137,94 тыс. руб.

в том числе:

Средства на оплату труда машинистов 0,8 тыс. руб.

строительных работ 455,23 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 256,95257 чел.-ч

монтажных работ 0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов 1,438898 чел.-ч

оборудования 0 тыс. руб.

прочих затрат 0 тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Проемы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр62-01-005-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% V=12,57/100	100 м2	0,1257		0,1257					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,03634					1 092,5
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	16,2		2,03634			536,5		1 092,5
	2	ЭМ									5,04
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,020112					11,16
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,01257	37,32	1,57	58,59		0,74
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		0,01257			529,82		6,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,007542			570,54		4,3

	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,007542			596,61		4,5
	4 М										22,41
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,16		0,020112	56,11	1,6	89,78		1,81
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,002		0,0002514	60 697,21	1,35	81 941,23		20,6
	Итого прямые затраты										1 131,11
1.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	13,7		1,72209	61,82	1,5	92,73		159,69
	ФОТ										1 103,66
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					993,29
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					507,68
	Всего по позиции								22 209,79		2 791,77
2	ГЭСНр62-03-002-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза $V=(21,12+5,76)/100$	100 м2	0,2688		0,2688					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,89216					2 657,32
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	18,2		4,89216			543,18		2 657,32
	2	ЭМ									1,53
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002688					1,6
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,002688			570,54		1,53
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,002688			596,61		1,6
	4 М										200,64
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,02688	56,11	1,6	89,78		2,41
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,009		0,0024192	60 697,21	1,35	81 941,23		198,23

	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					70 191,23
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					35 875,52
		Всего по позиции							35 781,42		190 772,21
		Итого									200 442,51
Раздел 2. Потолок											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ГЭСНр62-01-017-01	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10% V=92/100	100 м2	0,92		0,92					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,86					10 118,39
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	20,5		18,86			536,5		10 118,39
	2	ЭМ									36,88
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1472					81,67
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,092	37,32	1,57	58,59		5,39
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		0,092			529,82		48,74
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0552			570,54		31,49
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,0552			596,61		32,93
	4	М									1 616,17
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,34		0,3128	35,71	1,42	50,71		15,86
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		2,208	18,59	1,45	26,96		59,53
	[01.7.08.04-0005]	Мел ММС1	т	0,0041		0,003772	8 253,75	1,45	11 967,94		45,14
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6		1,472	531,44	1,45	770,59		1 134,31

	[14.1.03.01-0001]	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	1,43		1,3156	93,01	1,21	112,54		148,06
	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0055		0,00506	25 237,94	1,67	42 147,36		213,27
		Итого прямые затраты									11 853,11
4.1	[14.3.02.03-0010]	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-21	т	0,063		0,05796	30 105,09	1,84	55 393,37		3 210,6
		ФОТ									10 200,06
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					9 180,05
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					4 692,03
		Всего по позиции							31 451,95		28 935,79
		Итого									28 935,79

Раздел 3. Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм V=1/100	100 м2	0,01		0,01					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,266					1 245,98
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		2,266			549,86		1 245,98
	2	ЭМ									6,75
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0167					9,52
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,01			636,02		6,36
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1		0,01			596,61		5,97
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0067	37,32	1,57	58,59		0,39

	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0067			529,82		3,55
	4	М									103,92
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,35		0,0035	35,71	1,42	50,71		0,18
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,022	3 392,36	1,39	4 715,38		103,74
		Итого прямые затраты									1 366,17
5.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,0338			0		0
		ФОТ									1 255,5
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					1 117,4
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					552,42
		Всего по позиции							303 599		3 035,99
6	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений V=5/100	100 м2	0,05		0,05					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,21					649,17
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		1,21			536,5		649,17
	2	ЭМ									0,29
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,005					2,65
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,005	37,32	1,57	58,59		0,29
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,005			529,82		2,65
	4	М									8,05
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,01		0,0005	35,71	1,42	50,71		0,03
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,0017	3 392,36	1,39	4 715,38		8,02
		Итого прямые затраты									660,16
		ФОТ									651,82
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					580,12
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					286,8
		Всего по позиции							30 541,6		1 527,08

7	ГЭСНр62-01-016-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% V=200/100	100 м2	2		2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			37,8					20 279,7
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	18,9		37,8			536,5		20 279,7
	2	ЭМ									80,18
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,32					177,55
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,2	37,32	1,57	58,59		11,72
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		0,2			529,82		105,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,12			570,54		68,46
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,12			596,61		71,59
	4	М									21 445,07
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,34		0,68	35,71	1,42	50,71		34,48
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		4,8	18,59	1,45	26,96		129,41
	[01.7.08.04-0005]	Мел ММС1	т	0,0041		0,0082	8 253,75	1,45	11 967,94		98,14
	[01.7.10.17-0141]	Пемза	кг	2,64		5,28	2 507,62	1,45	3 636,05		19 198,34
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		1,6	531,44	1,45	770,59		1 232,94
	[14.1.03.01-0001]	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	1,43		2,86	93,01	1,21	112,54		321,86
	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0051		0,0102	25 237,94	1,67	42 147,36		429,9
		Итого прямые затраты									41 982,5
7.1	[14.3.02.03-0010]	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-21	т	0,063		0,126	30 105,09	1,84	55 393,37		6 979,56

		ФОТ								20 457,25
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				18 411,53
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				9 410,34
		Всего по позиции						38 391,97		76 783,93
8	ГЭСНр62-01-018-03	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей $V=(24+9)/100$	100 м2	0,33		0,33				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,431				7 295,45
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	40,7		13,431		543,18		7 295,45
	2	ЭМ								13,23
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0528				29,29
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,033	37,32	1,57	58,59	1,93
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		0,033			529,82	17,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0198			570,54	11,3
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,0198			596,61	11,81
	4	М								2 424,9
	[01.7.10.17-0141]	Пемза	кг	1,44		0,4752	2 507,62	1,45	3 636,05	1 727,85
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,2772	531,44	1,45	770,59	213,61
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,1023	56,11	1,6	89,78	9,18
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0054		0,001782	60 697,21	1,35	81 941,23	146,02
	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0236		0,007788	25 237,94	1,67	42 147,36	328,24
		Итого прямые затраты								9 762,87
8.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	12,4		4,092	61,82	1,5	92,73	379,45

	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					424,09
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					209,66
		Всего по позиции						233 292			1 166,46
10	ГЭСНр62-01-017-04	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10% V=6,4/100	100 м2	0,064		0,064					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,568					841,23
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,5		1,568		536,5			841,23
	2	ЭМ									2,56
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01024					5,68
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0064	37,32	1,57	58,59		0,37
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		0,0064			529,82		3,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,00384			570,54		2,19
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,00384			596,61		2,29
	4	М									726,78
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,34		0,02176	35,71	1,42	50,71		1,1
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		0,1536	18,59	1,45	26,96		4,14
	[01.7.08.04-0005]	Мел ММС1	т	0,0041		0,0002624	8 253,75	1,45	11 967,94		3,14
	[01.7.10.17-0141]	Пемза	кг	2,64		0,16896	2 507,62	1,45	3 636,05		614,35
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6		0,1024	531,44	1,45	770,59		78,91
	[14.1.03.01-0001]	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	1,43		0,09152	93,01	1,21	112,54		10,3

	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				356,11
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				182,01
		Всего по позиции						25 590,25		1 023,61
12	ГЭСНр62-03-008-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза $V=(20,6+0,45)/100$	100 м2	0,2105		0,2105				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,5349				8 334,47
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	73,8		15,5349		536,5		8 334,47
	2	ЭМ								1,2
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002105				1,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,002105		570,54		1,2
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,002105		596,61		1,26
	4	М								119,18
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,02105	56,11	1,6	89,78	1,89
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0068		0,0014314	60 697,21	1,35	81 941,23	117,29
		Итого прямые затраты								8 456,11
12.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	11,3		2,37865	61,82	1,5	92,73	220,57
		ФОТ								8 335,73
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				7 502,16
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				3 834,44
		Всего по позиции						95 074,96		20 013,28
13	ГЭСНр62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза $V=(2,09+3,6)/100$	100 м2	0,0569		0,0569				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,21629				2 121,26

	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	74,1		4,21629			503,11		2 121,26
	2	ЭМ									0,32
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,000569					0,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000569			570,54		0,32
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,000569			596,61		0,34
	4	М									42,01
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00569	56,11	1,6	89,78		0,51
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089		0,0005064	60 697,21	1,35	81 941,23		41,5
		Итого прямые затраты									2 163,93
13.1	[14.4.02.04-0252]	Краска масляная МА-25, цветная	кг	16,1		0,91609	61,82	1,5	92,73		84,95
		ФОТ									2 121,6
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 909,44
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					975,94
		Всего по позиции							90 233,04		5 134,26
14	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза V=14,28/100	100 м2	0,1428		0,1428					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,05352					4 917,69
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		9,05352			543,18		4 917,69
	2	ЭМ									0,81
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,001428					0,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,001428			570,54		0,81
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,001428			596,61		0,85
	4	М									101,91
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01428	56,11	1,6	89,78		1,28

[illegible]

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
		ВСЕГО строительные работы		373 141,06
		в том числе		
		Всего прямые затраты		184 530
		в том числе		
		оплата труда (ОТ)		137 938,1
		эксплуатация машин и механизмов		367,01
		оплата труда машинистов (ОТм)		799,08

	материальные ресурсы		45 526,7
	перевозка		99,11
	Всего ФОТ (справочно)		138 737,18
	Всего накладные расходы		124 839,63
	Всего сметная прибыль		63 771,43
	ВСЕГО по смете		373 141,06
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		184 530
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		137 938,1
	эксплуатация машин и механизмов		367,01
	оплата труда машинистов (ОТм)		799,08
	материальные ресурсы		45 526,7
	перевозка		99,11
	Всего ФОТ (справочно)		138 737,18
	Всего накладные расходы		124 839,63
	Всего сметная прибыль		63 771,43
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		0
	Справочно		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		256,95257
	затраты труда машинистов		1,438898
	Итого		373 141,06
	НДС	(373 141,06*22%) = 82 091,03	22% 82 091,03
	Итого		455 232,09

Составил:

Ведущий инженер Иванов А.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Начальник ПО Гудадзе П.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]