

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер

ООО «ЖКС г. Петродворца»

Дремайлов В.В.

"25" 06. 2026г

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЖКС г. Петродворца»

Иоскевич В.М.



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Утепление фасада по адресу: Шахматова ул., д.4 корп.1 квартира 92

(наименование стройки)

Управляющая организация ООО "ЖКС г. Петродворца"

(наименование объекта капитального строительства)

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

город федерального значения Санкт-Петербург

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-116

Утепление фасада

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

2 квартал 2026 г.

Сметная стоимость 1 105,2 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 105,2 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих затрат 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 269,42 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов 25,66 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 480,563232 чел.-ч

Нормативные затраты труда машинистов 37,48431 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. <Раздел>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН15-01-080-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм 01. Подготовка основания. 02. Огрунтовка основания проникающей грунтовкой. 03. Армирование поверхности вокруг оконных и дверных блоков. 04. Монтаж утеплителя на клеевой состав. 05. Механическое закрепление утеплителя дюбелями. 06. Уплотнение примыканий изоляционных плит к конструкциям на фасаде. 07. Армирование внешних и внутренних углов поверхности фасада.	100 м2	1		1					

		08. Устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе. 09. Армирование откосов. 10. Грунтование наружных стен конструкций. 11. Грунтование откосов. 12. Нанесение защитно-декоративного слоя (фасадной штукатурки). 13. Нанесение защитно-декоративного слоя на откосы. 14. Нанесение фасадной краски в 2 слоя. 15. Установка цокольного отлива. V=100/100								
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			370,7715				206 349,17
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	322,41	1,15	370,7715		556,54		206 349,17
	2	ЭМ								19 326,75
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			24,4				15 067,54
	[91.06.03-057]	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	4,14	1,25	5,175	47,55	1,52	72,28	374,05
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	4,14	1,25	5,175			529,82	2 741,82
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	7,69	1,25	9,6125			636,02	6 113,74
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	7,69	1,25	9,6125			596,61	5 734,91

	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	7,69	1,25	9,6125			1 334,95		12 832,21
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	7,69	1,25	9,6125			685,65		6 590,81
	[91.21.22-194]	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,2	1,25	0,25	21,94	1,23	26,99		6,75
	4 М										121 034,4
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,1		0,1	35,71	1,42	50,71		5,07
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,268		4,268			8,51		36,32
	[01.7.06.11-0001]	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	4,492		4,492	158,82	1,76	279,52		1 255,6
	[01.7.15.07-0003]	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами для монтажного пистолета, диаметр 4,5 мм, длина 30-50 мм	10 шт	0,89		0,89	11,35	1,22	13,85		12,33
	01.7.15.07-0131	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт	120		120			81,58		9 789,6
	01.7.15.08-0003	Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь), диаметр 3,2 мм, длина 12 мм	кг	0,006		0,006			216,43		1,3
	[01.8.01.06-0001]	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	134,75		134,75	49,36	0,9	44,42		5 985,6
	[04.3.02.09-1526]	Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм	кг	400		400	43,39	1,36	59,01		23 604
	[07.2.06.06-0071]	Профиль алюминиевый цокольный, ширина 50 мм, длина 2500 мм	м	3,26		3,26	76,62	1,2	91,94		299,72
	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т	0,004		0,004			74 298,49		297,19

	[14.1.06.04-0001]	Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	1 431,95		1 431,95	17,99	1,52	27,34		39 149,51
	[14.3.02.05-0105]	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2, цвет белый	л	44,92		44,92	519,88	1,35	701,84		31 526,65
	[14.4.01.10-0003]	Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок	кг	25,42		25,42	228,11	1,29	294,26		7 480,09
	[14.4.01.15-0004]	Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата	кг	12,71		12,71	45,55	1,29	58,76		746,84
	[14.5.01.05-0011]	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	1,96		1,96	377,99	1,14	430,91		844,58
		Итого прямые затраты									361 777,86
1.1	[11.3.03.10-0073]	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25x25 мм, размеры сетки 100x150 мм	10 м	0,6		0,6	171,18	1,05	179,74		107,84
1.2	[12.2.05.10-0038]	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3	5,6		5,6	3 277,18	1,4	4 588,05		25 693,08
		ФОТ									221 416,71
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					199 275,04
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					92 220,06
		Всего по позиции							679 073,88		679 073,88

2	ГЭСНр69-01-048-02	Монтаж самоподъемной люльки грузоподъемностью до 300 кг на высоту: свыше 15 м	шт	7		7				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			84,07				49 019,21
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	2,94		20,58		485,3		9 987,47
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	1,44		10,08		529,82		5 340,59
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,7		32,9		596,61		19 628,47
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	2,93		20,51		685,65		14 062,68
	2	ЭМ								22 058,44
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			13,02				10 551,59
	91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,54		10,78		1 888,44		20 357,38
	4-100-070	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 7</i>	чел.-ч	1,54		10,78		854,84		9 215,18
	[91.06.09-022]	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	2,84		19,88	17,3	1,23	21,28	423,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32		2,24			570,54	1 278,01
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,32		2,24			596,61	1 336,41
		Итого прямые затраты								81 629,24
		ФОТ								59 570,8
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%				54 805,14
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%				26 211,15
		Всего по позиции							23 235,08	162 645,53
3	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали V=12/100	100 м	0,12		0,12				
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								

	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,4136				7 106,79
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,15	13,4136			529,82	7 106,79
	2	ЭМ								37,43
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0405				30,3
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,03			1 048,03	31,44
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,2	1,25	0,03			801,41	24,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0105			570,54	5,99
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,07	1,25	0,0105			596,61	6,26
	4	М								24 053,34
	20.2.02.07-0001	Желоб водосточный оцин. прямоугольного сечения 2м	шт	50		6			4 008,89	24 053,34
		Итого прямые затраты								31 227,86
		ФОТ								7 137,09
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%				7 001,49
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%				3 457,92
		Всего по позиции							347 393,92	41 687,27
4	ГЭСНр61-04-006-01	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию 01. Очистка и обеспыливание поверхности вручную. 02. Грунтование поверхности. 03. Нанесение клеевого состава на поверхность. 04. Наклеивание сетки с разглаживанием и прирезкой по месту. V=6,4/100	100 м2	0,064		0,064				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,35232				752,62
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	21,13		1,35232			556,54	752,62
	2	ЭМ								2,19
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00384				2,29

	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,00384			570,54		2,19
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,00384			596,61		2,29
	4 М										280,56
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	20,6		1,3184			112,02		147,69
	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	10,3		0,6592			201,56		132,87
		Итого прямые затраты									1 037,66
4.1	[01.8.01.06-0001]	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	111,1		7,1104	49,36	0,9	44,42		315,84
		ФОТ									754,91
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					671,87
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					332,16
		Всего по позиции							36 836,41		2 357,53
5	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 01. Подготовка поверхности. 02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя. 03. Вытягивание тяг с разделкой углов. 04. Уход за штукатуркой. V=6,4/100	100 м2	0,064		0,064					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,49696					2 682,93

	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,15	4,49696			596,61		2 682,93
	2	ЭМ									5,52
	[91.06.03-061]	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	1,25	0,072	8,84	1,52	13,44		0,97
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4	1,25	0,192			23,7		4,55
	4	М									1,14
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,35		0,0224	35,71	1,42	50,71		1,14
		Итого прямые затраты									2 689,59
5.1	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	м3	1,89		0,12096			0		0
		ФОТ									2 682,93
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					2 414,64
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					1 117,44
		Всего по позиции							97 213,59		6 221,67
6	[04.3.01.07-0022]	Легкая цементная штукатурка Церезит СТ 24 Light 20 кг	шт	3		3	612,12	1,32	808		2 424
		Всего по позиции									2 424
7	ГЭСН15-04-006-0 4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен V=6,4/100	100 м2	0,064		0,064					
	421/пр_2020_п.58 _пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,201152					716,62
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	16,32	1,15	1,201152			596,61		716,62
	2	ЭМ									0,96
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0024					1,37

	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0008	37,32	1,57	58,59		0,05
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0008			529,82		0,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0016			570,54		0,91
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0016			596,61		0,95
	4 М										1,15
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0128	56,11	1,6	89,78		1,15
		Итого прямые затраты									720,1
7.1	[14.3.01.03-0001]	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	20		1,28	65,84	1,29	84,93		108,71
		ФОТ									717,99
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					646,19
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					299,04
		Всего по позиции							27 719,38		1 774,04
8	14.3.01.03	Грунтовка глубокого проникновения Крепс (концентрат 1:5) 10л	шт	1		1			1 874		1 874
		Всего по позиции									1 874
9	ГЭСНр62-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов V=6,4/100	100 м2	0,064		0,064					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,7424					398,3
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6		0,7424			536,5		398,3
	2	ЭМ									13,05
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00512					3,05
	[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,00576	6,62	1,52	10,06		0,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,00512			570,54		2,92

	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,08		0,00512			596,61		3,05
	[91.18.01-011]	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	5,2		0,3328	11,85	1,5	17,78		5,92
	[91.21.01-012]	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	10,4		0,6656	4,52	1,38	6,24		4,15
	4 М										12,35
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		0,02624	56,11	1,6	89,78		2,36
	[14.5.09.11-0102]	Уайт-спирит	кг	1,6		0,1024	60,6	1,61	97,57		9,99
		Итого прямые затраты									426,75
9.1	14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538		0,0034432			119 837,66		412,63
		ФОТ									401,35
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					361,22
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					184,62
		Всего по позиции							21 644,06		1 385,22
10	ГЭСНр59-01-009-02	Ремонт металлических пожарных лестниц	т	0,015		0,015					
	1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч			4,5153					2 392,3
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	301,02		4,5153			529,82		2 392,3
	2 ЭМ										32,67
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01245					7,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,83		0,01245			570,54		7,1
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,83		0,01245			596,61		7,43
	[91.17.04-042]	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,33		0,19995	4,35	1,23	5,35		1,07
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	41,67		0,62505			39,19		24,5


	4	М								82,32
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	1		0,015			734,68	11,02
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	7		0,105			158,76	16,67
	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	30		0,45	155,63	0,78	121,39	54,63
		Итого прямые затраты								2 514,72
10.1	999-9900	Строительный мусор	т	1		0,015			0	0
10.2	[08.3.04.02-0095]	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм	т	1,01		0,01515	66 456,5	0,72	47 848,68	724,91
		ФОТ								2 399,73
	Пр/812-093.0-1	НР Лестницы, крыльца при ремонте	%	89%		89%				2 135,76
	Пр/774-093.0	СП Лестницы, крыльца при ремонте	%	45%		45%				1 079,88
		Всего по позиции							430 351,33	6 455,27
		Итого								905 898,41

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
		ВСЕГО строительные работы		905 898,41
		в том числе		
		Всего прямые затраты		513 684,79
		в том числе		
		оплата труда (ОТ)		269 417,94
		эксплуатация машин и механизмов		41 477,01
		оплата труда машинистов (ОТм)		25 663,57
		материальные ресурсы		177 126,27
		Всего ФОТ (справочно)		295 081,51
		Всего накладные расходы		267 311,35
		Всего сметная прибыль		124 902,27
		ВСЕГО по смете		905 898,41
		в том числе		

		Всего прямые затраты			513 684,79
		<i>в том числе</i>			
		оплата труда (ОТ)			269 417,94
		эксплуатация машин и механизмов			41 477,01
		оплата труда машинистов (ОТм)			25 663,57
		материальные ресурсы			177 126,27
		перевозка			0
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			295 081,51
		Всего накладные расходы			267 311,35
		Всего сметная прибыль			124 902,27
		Всего оборудование			0
		Всего прочие затраты			0
		Справочно			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			480,563232
		затраты труда машинистов			37,48431
		Итого			905 898,41
		НДС	(905 898,41*22%) = 199 297,65	22%	199 297,65
		Итого			1 105 196,06


Составил:

Ведущий инженер Иванов А.А.


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

И.о. Начальника ПО Дедюхин А.А.


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

